

**DPGF**  
**RECAPITULATIF Lot 2**

Désignation des sections	Mont Euros
Lot 2 Maçonnerie Pierre de taille Sculpture	
<b>TOTAL H.T.</b> <b>MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00 %</b>	
<b>TOTAL T.T.C.</b>	

A ,le

Le titulaire

(mention manuscrite 'Lu et Accepté')

**DPGF**

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
<b>Lot 2 Maçonnerie Pierre de taille Sculpture</b>					
<b>1</b>	<b>CHAPITRE 1 : ELEVATIONS EXTERIEURES &amp; FLECHE</b>				
1.1	ELIMINATION DES LICHENS, ALGUES ET MOUSSES COMPRIS APPLICATION D'UN BIOCIDES	M2	561,96		
1.2	LAVAGE DES PAREMENTS ET VOUSURES COMPRIS BROSSAGE ET NETTOYAGE GENERAL	M2	561,96		
1.3	NETTOYAGE SPECIFIQUE DES PARTIES SCULPTEES ET FORTEMENT MOULUREES	M2	28,10		
1.4	ETRESILLONNEMENT DE BAIES POUR REMPLACEMENT DE PIERRE	U	7,00		
1.5	REFOUILLEMENT MANUEL A LA MASSETTE ET AU POINCON DANS PIERRE "FERME"	M3	8,090		
1.6	FOURNITURE DE PIERRE LOCALE DE MEME ASPECT ET DURETE QUE CELLE EN OEUVRE COMPRIS DEBIT ET TRANSPORT	M3	8,090		
1.7	TAILLE DE PAREMENT UNI SUR PIERRE FERME	M2	13,91		
1.8	TAILLE DE PAREMENT MOULURE SUR PIERRE FERME	M2	30,90		
1.9	PATINE SUR PIERRE NEUVE EN PARTIE UNIE.	M2	13,91		
1.10	PATINE SUR PIERRE NEUVE EN PARTIE	M2	30,90		
1.11	POSE DE PIERRE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS TOUTES SUJETIONS D'INCRUSTEMENT	M3	8,090		
1.12	RESTITUTION DE FLEURONS SCULPTES COMPRIS GOUJONNAGE	U	4,00		
1.13	RESTAURATION DES SCULPTURES COMPRENANT LE DESSALEMENT, GREFFES, RAGREAGES ET REMINERALISATION	M2	4,50		
1.14	REJOINTOIEMENT AU MORTIER DE CHAUX SUR VIEILLE PIERRE COMPRIS REFICHAGE ET PURGE PREALABLE DES ANCIENS RAGREAGES ET EXTRACTION DE DIVERS SCHELEMENTS	M2	561,96		

**DPGF**

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
1.15	RAGREAGES ET MICRO-RAGREAGES AU MORTIER SPECIAL COMPRIS PURGE PREALABLE	M2	28,10		
1.16	ACCOMPAGNEMENT DU LOT MENUISERIE	EN	1,000		
1.17	NETTOYAGE GENERAL, TRI SELECTIF, CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DE GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES.	M3	19,329		
	<b>CHAPITRE 1 : ELEVATIONS EXTERIEURES &amp; FLECHE</b>				

**DPGF**

<b>Ordre</b>	<b>Désignation des Articles</b>	<b>U</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U. Euros</b>	<b>Montant Euros</b>
2	<b>CHAPITRE 2 : INTERIEUR SALLE DES CLOCHES</b>				
2.1	PROTECTION PAR BACHE DU PLANCHER BAS DU BEFFROI COMPRIS DEPOSE ET DEPOUSSIERAGE EN FIN DE CHANTIER	EN	1,000		
2.2	REFOUILLEMENT MANUEL A LA MASSETTE ET AU POINCON DANS PIERRE "FERME"	M3	0,500		
2.3	TAILLE DE PAREMENT UNI SUR PIERRE FERME	M2	3,25		
2.4	POSE DE PIERRE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS TOUTES SUJETIONS D'INCRUSTEMENT	M3	0,500		
2.5	NETTOYAGE GENERAL, TRI SELECTIF, CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DE GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES.	M3	0,500		
	<b>CHAPITRE 2 : INTERIEUR SALLE DES CLOCHES</b>				

**DPGF**

<b>Ordre</b>	<b>Désignation des Articles</b>	<b>U</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U. Euros</b>	<b>Montant Euros</b>
	<b>RECAPITULATIF PARTIEL</b>				
1	CHAPITRE 1 : ELEVATIONS EXTERIEURES & FLECHE				
2	CHAPITRE 2 : INTERIEUR SALLE DES CLOCHES				
	<b>TOTAL H.T.</b>				
	<b>T.V.A. 20,00 %</b>				
	<b>TOTAL T.T.C.</b>				