

**DPGF****RECAPITULATIF Lot 3**

Désignation des sections	Mont Euros
Lot 3 Menuiserie Ferronnerie	
<b>TOTAL H.T.</b> <b>MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00 %</b>	
<b>TOTAL T.T.C.</b>	

A ,le

**Le titulaire**

(mention manuscrite 'Lu et Accepté')

**DPGF**

<b>Ordre</b>	<b>Désignation des Articles</b>	<b>U</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U. Euros</b>	<b>Montant Euros</b>
<b>Lot 3 Menuiserie Feronnerie</b>					
1	RESTAURATION DU PORTAIL OUEST COMPRIS DEPOSE, FERMETURE PROVISOIRE, TRANSPORT EN ATELIER, ANALYSES STRATIGRAPHIQUES, DECAPAGE, REMISE EN PEINTURE, REVISION DE LA SERRURERIE, TRANSPORT DE RETOUR, REPOSE ET MISE EN JEU	M2		9,66	
2	RESTAURATION DE LA PORTE NORD COMPRIS DEPOSE, FERMETURE PROVISOIRE, TRANSPORT EN ATELIER, ANALYSES STRATIGRAPHIQUES, DECAPAGE, REMISE EN PEINTURE, REVISION DE LA SERRURERIE, TRANSPORT DE RETOUR, REPOSE ET MISE EN JEU	M2		6,24	
3	REVISION DE LA PORTE SUD COMPRIS DECAPAGE, REMISE EN PEINTURE, REVISION DE LA SERRURERIE ET REMISE EN JEU	M2		6,24	
4	REMPLACEMENT DES ABAT-SON COMPRIS DEPOSE EN DEMOLITION & EVACUATION, SUPPORTS CHENE, LAMES EN CHATAIGNIER, TRAITEMENT PAR PRODUIT FONGICIDE INSECTICIDE, FINITION PAR CHAULAGE ET BROSSAGE, GRILLAGE ANTI-VOLATILE EN ARRIERE AVEC PARTIE BASSE DEMONTABLE	U		8,00	
5	DEPOSE AVEC SOIN DES CADRANS D'HORLOGE COMPRIS TOUS DESCELLEMENTS, EMBALLAGE, DESCENTE ET MISE A DISPOSITION DU MAITRE D'OUVRAGE, FERMETURES PROVISOIRES, REPOSE EN FIN DE TRAVAUX	U		3,00	
6	REVISION DE LA CROIX IN SITU COMPRIS ANALYSES STRATIGRAPHIQUES, DECAPAGE, CONTROLE ET REPRISE D'ASSEMBLAGES, TRAITEMENT ANTIROUILLE, REMISE EN PEINTURE A TROIS COUCHES, CONTROLE DES FIXATIONS DU PARATONNERRE	EN		1,000	
<b>TOTAL H.T.</b>					
<b>T.V.A. 20,00 %</b>					
<b>TOTAL T.T.C.</b>					